

Položkový rozpočet

S:	Tělocvična ZŠ a SŠ Praha 4, Kupeckého 576
O:	Stavební práce: Rekonstrukce sportovní podlahy tělocvičny školy
R:	Sportovní podlaha - Umělý povrch v tl. 8mm v kombinaci s dvojitým roštem a záklopem

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Demontáže					0,00
1	demontáže stávající podlahy	m2	482,00000	0,00	0,00
2	poplatek za skládku vybouraných hmot	kpl	1,00000	0,00	0,00
	svislá doprava vybouraných hmot po suchu do 50m	kpl	1,00000	0,00	0,00
3	vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50m	kpl	1,00000	0,00	0,00
4	odvoz vybouraných hmot na skládku	kpl	1,00000	0,00	0,00
	demontáže sportovního náčiní - žebříky, kladiny	kpl	1,00000	0,00	0,00
	demontáže kotevnic patek v podlaze včetně likvidace	kpl	1,00000	0,00	0,00
	demontáže stávajících krytů topení, odřezání, brusivo	kpl	1,00000	0,00	0,00
spodní stavba - vyrovnávací vrstva					0,00
5	vyrovnávací vrstva anhydritu	m2	482,00000	0,00	0,00
Konstrukce sportovního vybavení					0,00
6	Demontáž a zpětná montáž žebřin	kpl	1,00000	0,00	0,00
7	Přeložení kotevnic prvků do podlahy pro šplhací tyče, volejbalové sloupky, hrazdy, badmintonové osazení 16ks!	kpl	1,00000	0,00	0,00
Podlahy a podlahové konstrukce - celková konstrukce 110 mm+					0,00
8	položení polštáře	m2	482,00000	0,00	0,00
9	příplatek za rektifikační klín (cca 8000ks)	m2	482,00000	0,00	0,00
10	příplatek za dřevěnou podložku pod klín (cca 8000ks)	m2	482,00000	0,00	0,00
11	dvojitého roštu - čtyřstraně hoblované řezivo	m2	482,00000	0,00	0,00
12	deska Multiplex březová překližka v tl. 12mm 4PD	m2	482,00000	0,00	0,00
13	broušení záklopu	m2	482,00000	0,00	0,00
14	Sportovní umělý litý povrch tl. 8mm	m2	482,00000	0,00	0,00
	Povrchová úprava nářadoven	m2	24,00000	0,00	0,00
15	Lajnování - 4x badminton , 1x florbal brankoviště, 1x volejbal, 1x tenis	bm	680,00000	0,00	0,00
Díl:	Konstrukce truhlářské				0,00
16	podlahová lišta - olištování obvodu podlahy	bm	94,00000	0,00	0,00
	rohové lišty u dveří v nářadovnách L profil	bm	16,00000	0,00	0,00
	zhotovení obkladu čelních stěn z desek OSB do výše 2,5m, včetně vyrovnávacího rastru, včetně lakování desek, včetně zalištování detailů, včetně přesunů hmot do II. patra	m2	84,00000	0,00	0,00
Díl:	Konstrukce zámečnické				0,00
17	přechodové lišty/nájezdy železné (1x vchodové dveře, 2x nářadovna) opatřeny nátěrem	ks	3,00000	0,00	0,00
18	Zhotovení nových krytů topení včetně pomocné ocelové konstrukce, včetně úprav	kpl	1,00000	0,00	0,00
19	výšková úprava sportovního náčiní, nátěr náčiní (tyče)	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl:	Ostatní				0,00
20	likvidace obalů - nebezpečné obaly	t	0,80000	0,00	0,00
21	spojovací materiál	m2	482,00000	0,00	0,00

22	Vedlejší rozpočtové náklady - <u>přesuny hmot do II.</u> patra, dopravy materiálu, zařízení staveniště, finální úklid dotčených prostor při realizaci	%	482,00000	0,00	0,00
----	---	---	-----------	------	------

Celkem za objekt bez DPH				0,00
DPH 21%				0,00
Celkem za objekt s DPH				0,00